凤庆县2019年第一批自然村整村推进项目建设内容及投资计划明细表

乡镇:营盘镇　行政村:贺费村　　项目建设自然村:平村　受益农户52户202人，　其中：建档立卡贫困户22户83人。

项目名称	建设地点	建设性质	建设内容	单位	数量	单位补助标准（元）	总投资（万元）	其中			备注
								中央财政专项资金（万元）	其它扶贫项目结合资金（万元）	群众自筹（万元）	
合计							30.00	30.00			
一、产业发展											
二、基础设施							30.00	30.00			
1.入户道路硬化	平村小组	新建	浇筑平村小组入户道路2.5米宽15公分厚C20混凝土路面3100平方米。	平方米	3100	60	18.60	18.60			群众投工投劳
2.道路亮化建设	平村小组	新建	新建平村小组道路亮化，采购路灯10盏。	盏	10	3000	3.00	3.00			
3.粪池改造	平村小组	新建	对平村小组裸露粪池进行改造300立方米。	立方米	300	200	6.00	6.00			群众投工投劳
4.公厕建设	平村小组	新建	新建平村小组公厕4座。	座	4	6000	2.40	2.40			
三.安居工程	—										
四.社会事业	—										
五.生态环境保护与建设	—										
六.素质提高	—										

凤庆县2019年第一批自然村整村推进项目建设内容及投资计划明细表

乡镇:营盘镇　　行政村:里拐村　　项目建设自然村:大领岗　　受益农户56户239人，　其中：建档立卡贫困户45户180人。

项目名称	建设地点	建设性质	建设内容	单位	数量	单位补助标准（元）	总投资（万元）	其中			备注
								中央财政专项资金（万元）	其它扶贫项目结合资金（万元）	群众自筹（万元）	
合计							50.00	50.00			
一、产业发展											
二、基础设施							50.00	50.00			
1.入户道路建设	大领岗组	新建	实施入户道路中间60cm块石路面或硬化路面1.5公里、简单处理入户道路侧沟	立方米	180.00	650.00	11.70	11.70			
2.圈舍改造	大领岗组	新建	改造圈舍（空心砖石棉瓦房）440平方米	平方米	440.00	300.00	13.20	13.20			
3.公厕建设	大领岗组	新建	新建公厕170平方米。	平方米	170.00	300.00	5.10	5.10			
4.蚕豆园三面光大沟建设	蚕豆园	新建	支砌495米的三面光大沟250立方米	立方米	250.00	650.00	16.25	16.25			
			面光大沟土方开挖500立方米	立方米	500.00	10.54	0.53	0.53			
			三面光大沟盖板	米	248.00	130.00	3.22	3.22			
三.安居工程	—										
四.社会事业	—										
五.生态环境保护与建设	—										
六.素质提高	—										

凤庆县2019年第一批自然村整村推进项目建设内容及投资计划明细表

乡镇:营盘镇　　行政村:勐统村　　项目建设自然村: 帮景自然村　　受益农户30户132人， 其中：建档立卡贫困户17户69人。

项目名称	建设地点	建设性质	建设内容	单位	数量	单位补助标准（元）	总投资（万元）	其中			备注
								中央财政专项资金（万元）	其它扶贫项目结合资金（万元）	群众自筹（万元）	
合计							30.00	30.00			
一、产业发展											
二、基础设施											
三.安居工程	—						30.00	30.00			
俐侏人特色民居房建设项目	帮景自然村	新建	俐侏人特色民居房建设30间	间	30	10000	30.00	30.00			
四.社会事业	—										
五.生态环境保护与建设	—										
六.素质提高	—										

凤庆县2019年第一批自然村整村推进项目建设内容及投资计划明细表

乡镇:营盘镇　　行政村:田坝口村　　项目建设自然村:　4个　　受益农户718户2913人，　其中：建档立卡贫困户55户177人。

项目名称	建设地点	建设性质	建设内容	单位	数量	单位补助标准（元）	总投资（万元）	其中			备注
								中央财政专项资金（万元）	其它扶贫项目结合资金（万元）	群众自筹（万元）	
合计							30.00	30.00			
一、产业发展											
二、基础设施											
村组道路修复加宽	田坝口村	改扩建	红木树垭口往龙塘山方向至大寨组硬板路接口18公里；大地组往字家寨方向至里味河硬板路接口处8公里；里味河至石头寨4公里；大地岔路口至新田组、芦稿坝组3.6公里。有效路面不低于4米。	公里	33.6	8929	30.00	30.00			
三.安居工程	—										
四.社会事业	—										
五.生态环境保护与建设	—										
六.素质提高	—										